

Begroting van Kosten voor  
het bouwen van een Normaalwoning  
voor de Coöp. Woningver. Tuinstadwyk „Daal en Berg“ 's Gravenhage.

\*\*\*\*\*

-----  
Prijzen van 1919.  
-----

Hooveelbeden.		Omschrijving.	Eenheid.	Prisag.	Totaalbedrag.
GRONDWERK.					
64,--	M3.	Graafwerk	f 0,80	f 51,20	
6,--	M2.	Graszolen	" 0,25	" 8,--	
1,--	M3.	Teelaarde	" 4,50	" 4,50	f 58,70
METSSELWERK.					
18,5	M3.	Vl. klinkers in p.c. moedel	" 41,--	f 758,50	
22,--	M3.	Hardgrauw	" 38,--	" 836,--	
25,--	M3.	Helgische steen	" 20,--	" 1050,--	
5,--	M.	Gresbuis. Ø 0,125 M	" 2,50	" 12,50	
12,--	M.	" " Ø 0,10 M.	" 2,25	" 27,--	
		Schrobkolk		" 15,--	
		Schrobkolk m. stankscherm		" 20,--	
2,25	M3.	Gewapend beton	" 52,--	" 117,--	
12 --	M2.)	Basaltinetegels	" 3,50	" 42,--	
2,--	M2.	Witte tegels	" 7,--	" 14,--	
8		Aarden schorsteenpotjes	" 0,35	" 1,05	f 2893,05
Steenhouwerswerk.					
0,25	M3.	Hardsteen	" 3000--	f 75,--	f 75,--
STUCAD'ORSWERK.					
32,--	M2.	Cementbepleistering.	" 1,50	f 48,--	
2000--	M2.)	Schuurwerk m. wit zand	" 0,90	" 180,--	
40,--	M2.)	" " " "	" 1,--	" 40,--	
105,--	M2.	Plafond op houtweefsek	" 1,90	" 199,50	f 467,50
TIMMERWERK.					
2,3	M3.	Balkhout voor binten	" 90,--	f 207,--	
100,--	M2.)	Vloerhout 22 mm.	" 2,50	" 2500--	
53,--	M2.)	Plathout 22 mm.	" 2,--	" 106,--	
27,--	M2.)	Kozynen met ramen	" 12,--	" 324,--	f 887,--
Transporteere					f 4381,25

		Transport		f 4381,25
2,50	M2.	Kozyn met voordeur	f 23,--	f 57,50
2,50	M2.1	" " balcondeur	" 18,--	" 45,--
10		Binnendeuren met kozynen	" 23,--	" 230,--
		Aftimmeren woonkamer		" 145,--
		Buffetbetimmering		" 72,50
		Aftimmeren keuken		" 110,--
		Trap met bordes		" 110,--
		Hekwerkje i.d. gang		" 18,--
		W.C. aftimmeren		" 10,--
3		Slaapkamers aftimmeren	" 60,--	" 180,--
5,--	M2.	Vloeder balkon	" 8,--	" 15,--
22,--	M2.	voerbord met mastiekschroten		" 28,80
				f 1021,60

LOODGIETERSWERK.:

50,--	M2.	Mastiekbedekking	" 2,--	" 100,--
10,--	M.	Zinken afvoerbuis 7 8 cm	" 1,40	" 14,--
1		Vergaarbak	" 7,50	" 7,50
40	K.G.	Voet- en stellood	" 0,62	" 24,80
9,--	M2.	Zink No. 14	" 7,--	" 63,--
55,--	K.G.	Looden buis	" 0,51	" 28,05
2		Tapkranen	" 2,50	" 5,--
2		Closetinrichtingen	" 55,--	" 110,--
1		Gootsteen met toebehooren	" 18,--	" 18,--
1		Bad met toebehooren		" 175,--
				f 545,35

Yzerwerken.

30,--	K.G.	Gesmeed yzer	" 0,45	f 40,50
8,50	M.	Stanileiding	" 17,--	" 58,50
1		Ontstoppingsstuk	" 6,--	" 6,--
3,--	M.	Ontspanningsbuis	" 2,75	" 8,25
				f 114,25

VERF- en GLASWERK.

25,--	M2.	Wit vensterglas d.d.	" 3,75	f 93,75
		Verfwerk		" 320,--
				f 413,75
		Electrisch licht en gas		f 300,--
		Winst, risico en onvoorzien		" 428,80
				f 728,80

Totaal

f 7200,--